



74238/002	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrii incluso ferragens	m <sup>2</sup>	3,60	480,00	595,20	2.142,72
Insumo 10933	Tela de arame galv quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), malha 10 x 10 cm, h = 2 m	m <sup>2</sup>	44,40	17,77	22,03	978,13
Insumo 4107	Mourão de concreto reto, *10 x 10* cm, h= 2,30 m	unid	9,00	58,98	73,14	658,26
Insumo 36797	Escora de concreto 10x10cm h=2,60m	Unid	10,00	62,56	77,57	775,70
					<b>Sub Totais</b>	<b>18.823,78</b>
<b>1.3</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO</b>					
Mercado	Fornecimento e instalação de Tubo PEAD 32x2,3mm PN08	m	1.500,00	12,16	15,08	22.620,00
Mercado	Fornecimento e instalação de Tubo PEAD 25x2,0mm PN10	m	1.530,00	7,90	9,80	14.994,00
Insumo 108	Adaptador PVC soldável com flanges para caixa água 32 x 1"	unid	2,00	22,10	27,40	54,80
94490	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL C/ UNIÃO 32,00mm	unid	3,00	37,72	46,77	140,31
Insumo 62	Adaptador de compressão rosca macho 32x1,"	unid	1,00	17,46	21,65	21,65
Mercado	Adaptador de compressão rosca macho 25x3/4	unid	1,00	17,46	21,65	21,65
7140	Tê Soldável 32mm PVC	unid	1,00	6,31	7,82	7,82
95634	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	unid	8,00	191,90	237,96	1.903,68
95673	HIDRÔMETRO DN 20 (½"), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	Unid	8,00	159,24	197,46	1.579,68
Mercado	Te de Compressão 25x25x25 mm	unid	6,00	58,08	72,02	432,12
Mercado	Adaptaqdor de Compressão rosca macho 25x3/4	unid	16,00	22,50	27,90	446,40
94495	Registro de Gaveta 1" latão roscável	unid	2,00	72,12	89,43	178,86
Mercado	Valvula redutora de pressão 3/4"	unid	2,00	437,36	542,33	1.084,66
	Caixa de proteção registros em tubo de concreto DN 400mm com tampa em concreto	unid	2,00	150,00	186,00	372,00
					<b>Sub Totais</b>	<b>43.857,63</b>
<b>1.4</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>					
90106	Abertura de valas com retroescavadeira (largura 0,50m x profundidade 0,80m)	m <sup>3</sup>	1.212,00	3,50	4,34	5.260,08
	Reaterro de valas sem controle de compactação	m <sup>3</sup>	1.212,00	2,50	3,10	3.757,20
					<b>Sub Totais</b>	<b>9.017,28</b>

**TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO**

**R\$ 119.101,45**

Barão de Cotegipe, 26 de maio de 2022

  
**Luis Carlos Balestrin**  
 Eng. Civil CREA-RS 096570-D  
 Responsável Técnico



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPE**

Rua Princesa Isabel, 114 - 99740-000

Fone: 54 3523 1344 e-mail: [cotegipe@baraodecotegipe.rs.gov.br](mailto:cotegipe@baraodecotegipe.rs.gov.br)

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**


**EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**

**LOCAL DA OBRA: LINHA SEIS SECÇÃO PAIOL GRANDE - POÇO BUCIOR**

**PROPONENTE: MUNICÍPIO DE BARÃO DE COTEGIPE - RS**

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES			
				Mês 1		Mês 2	
				%	R\$	%	R\$
1	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA – POÇO ARTESIANO	39,80%	47.402,76	100,00%	47.402,76		-
2	RESERVAÇÃO	15,80%	18.823,78	100,00%	18.823,78		
3	DISTRIBUIÇÃO	36,82%	43.857,63			100,00%	43.857,63
4	OUTROS SERVIÇOS	7,57%	9.017,28			100,00%	9.017,28
TOTAL			119.101,45				
TOTAL SIMPLES				55,61%	66.226,54	44,39%	52.874,91
TOTAL ACUMULADO				55,61%	66.226,54	100,00%	119.101,45

Barão de Cotegipe, 26 de maio de 2022

  
Luís Carlos Balétrin  
Eng. Civil CREA-RS 096570-D  
Responsável Técnico