

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Obras de pintura e melhorias EMEI Barãozinho


Município: Barão de Cotegipe/RS

Não Desonerado

						10/2022	BDI 22,97%
Item	SINAPI	SERVIÇOS	Quant.	Unid.	Custo Unit. (sem BDI) (R\$)	Custo Unit. (Com BDI) (R\$)	Preço TOTAL. C/ BDI
1.0	SERVIÇOS DE PINTURA E REPARO DE SUPERFÍCIE						
1.1	Bloco A – Administrativo						
1.1.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 – Paredes e tetos externos	79,36	m²	1,88	2,31	R\$183,47
1.1.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	93,64	m²	15,88	19,53	R\$1.828,57
1.1.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	61,42	m²	17,77	21,85	R\$1.342,14
						Total Item 1.1	R\$3.170,70
1.2	Bloco B – Pedagógico						
1.2.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 – Paredes e tetos externos	367,06	m²	1,88	2,31	R\$848,58
1.2.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 – interno e externo	412,14	m²	15,88	19,53	R\$8.048,12
1.2.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 – Interno e externo	400,94	m²	17,77	21,85	R\$8.761,25
						Total Item 1.2	R\$16.809,37
1.3	Bloco C – Pedagógico						
1.3.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 – Paredes e tetos externos	231,65	m²	1,88	2,31	R\$535,54
1.3.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 – interno e externo	142,29	m²	15,88	19,53	R\$2.778,59
1.3.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 – Interno e externo	141,80	m²	17,77	21,85	R\$3.098,58
						Total Item 1.3	R\$5.877,17
1.4	Bloco D – Cozinha/Lavanderia						
1.4.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 – Paredes e tetos externos	118,88	m²	1,88	2,31	R\$274,83
1.4.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 – interno e externo	75,44	m²	15,88	19,53	R\$1.473,16

1.4.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 – Interno e externo	93,60	m²	17,77	21,85	R\$2.045,33
						Total Item 1.4	R\$3.518,49
1.5	Muros / Castelo D'água / Cobogós						
1.5.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	196,20	m²	1,88	2,31	R\$453,58
1.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	196,20	m²	15,88	19,53	R\$3.831,32
						Total Item 1.5	R\$3.831,32
1.6	Reparos em revestimentos em pastilha 10x10						
1.6.1		REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM PASTILHA 10 X 10	2,50	m²	214,00	263,16	R\$657,89
						Total Item 1.6	R\$657,89
1.7	Bloco E – Refeitório						
1.7.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	190,26	m²	1,88	2,31	R\$439,84
1.7.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 – Interno e externo	190,26	m²	17,77	21,85	R\$4.157,46
						Total Item 1.4	R\$4.157,46
1.8	Reparos em esquadrias						
1.8.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. GUARNIÇÃO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	5,88	m²	1.071,75	1.317,93	R\$7.749,43
1.8.2	20017	GUARNIÇÃO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	70,00	m	9,98	12,27	R\$859,07
1.8.3	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	3,50	m²	31,54	38,78	R\$135,75
1.8.4	102227	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	3,50	m²	23,91	29,40	R\$102,91
						Total Item 1.4	R\$8.847,16
Total Geral							46.869,56

Barão de Cotegipe, 21 de dezembro de 2022


Luís Carlos Balestrin
 Eng. Civil CREA-RS 096570-D
 Responsável Técnico