

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE ESTRADA EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
LOCAL: ESTRADA BARÃO DE COTEGIPE / SÉRVIA - COMUNIDADE DE LINHA SEIS

DATA BASE:	out/24
BDI:	23,65%
BDI DIF.:	
REGIME ADOTADO:	Onerado

1.0 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS								
ITEM	REFERÊNCIA SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	BDI ADOTADO	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							
1.1.2	CPU 02	- Mão de Obra - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	260,00		23,65%	R\$ -	R\$ -
1.1.3	CPU 01	- Mão de Obra - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	M2	1.350,00		23,65%	R\$ -	R\$ -
Total Item								R\$ -

Local, data, assinatura